

***Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“***

ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“ е представил:

1. Ще изпълнява предмета на обществената поръчка съгласно Техническата спецификация, предоставена от Възложителя.

2. Гаранционни срокове:

2.1.Гаранционен срок за строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация: минималните срокове за видовете дейности съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, в случаите когато определените минимални срокове превишават 36 месеца, във всички останали случаи гаранционния срок е 36 месеца

2.2.Гаранционен срок за текущ ремонт :

- За ръчно изкърпване на единични дупки и деформации в настилната с плътна асфалтобетонена смес - 6 (шест) месеца;
- За студено изкърпване на пътната настилка с битумна емулсия и фракция под налягане - 6 (шест) месеца;
- За машинно изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с плътна асфалтобетонена смес на автомагистрала, пътища, улици и алеи - 3 (три) години;
- За машинно полагане на плътна асфалтобетонена смес - 3 (три) години.

3.Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката- Приложение 1.

4. Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката - Приложение 2.

5. Социални характеристики- Приложение 3.

6. Мерки за опазване на околната среда- Приложение 4.

7.Предложение за управление на риска на поръчката - Приложение 5.

Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение 1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“

8. План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на обектите- Приложение 6.

9. Декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд

Констатации на комисията:

КОНСТАТАЦИИ ОТНОСНО МИНИМАЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА СЪГЛАСНО Раздел V „ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА“, т.7:

1.Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката(Приложение 1)

- **Минимално изискване:**Предложение относно Подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР – Следваучастникът да направи анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и да представи подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участника е представил анализ на техническата спецификация, която включва

А) Обхват на дейностите предмет на поръчката; 1). Извършване на строително ремонтни работи с цел достигане на нормална експлоатация и добро техническо състояние; обхвата на текущия ремонт и Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация; съпътстващи дейности; представил е Изисквания на Възложителя за изпълнение на дейностите предмет на поръчката, съобразно заложените в техническа спецификация; след това е представил анализ на действащото законодателство и е предложил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР, който включва Основните методи, които ще се прилагат за изпълнение на основната цел са : а/. Метод на последователно изпълнение на строителните процеси и на строително-монтажни работи;б/. Метод на паралелното изпълнение, на определени строително-монтажни работи в рамките на даден участък на работа;

*Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“*

Използване за изпълнение на поръчката ключов персонал с необходимия професионален опит, квалифицирани работници и упражняване на качествен мениджмънт от страна на инженеро-техническия състав – екип за управление на договора.Изпълнението на СМР в технологична последователност и срокове, определени в техническата спецификация и в договора, в съответствие с действащата нормативна база, добрите строителни практики и изискванията на Възложителя;Прилагане на мерки за опазване на околната среда през времетраене на СМР;Изработване и актуализиране на инструкции по безопасност и здраве съобразно конкретните условия на строителните площадки по видове СМР и при изискваните по Наредба №2/2004г. за осигуряване на безопасни условия на труд;Схема на временна организация относно безопасността на движението по транспортни пътища и подходи към строителната площадка;Избор на местоположението на работните места при спазване условията за безопасен и удобен достъп до тях и определяне на транспортните пътища и/или транспортни зони;Изработване на схема: на местата на строителната площадка, където има специфични рискове, на местата за складиране на материали, за санитарно-битово обслужване, хранене с електрически ток, вода и т.н.;Осигуряване на необходимите предпазни средства и работно облекло и употребата им в съответствие с нормативната уредба и в зависимост от оценката на съществуващите професионални рискове за всеки конкретен случай;Инструктаж, обучение, повишаване на квалификацията и проверката на знанията по ЗБУТ на работещите;Осигуряване на строителна механизация в добро техническо състояние;Картотекиране и отчет на извършваните прегледи, изпитвания, техническа поддръжка и ремонти на съоръженията и работното оборудване (строителните машини, транспортните средства, електрическите и повдигателните съоръжения и др.) и постоянния им контрол с оглед отстраняване на дефекти, които могат да се отразят на безопасността или здравето на работещите при изпълнение на СМР;Доставка и влагане на качествени материали; обхванал е направлението за осъществяване контрол на качеството

- Минимално изискване:Предложение относно Технологията на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) - Следва да се

**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“**

обхванат всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали (инертни материали, асфалтобетон, бетон, бордюри, тротоарни плочи и павеа), необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство.

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участника е представил технология на изпълнение и технологични процеси, както следва: **ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ**-Подготовка на основата - разчистване на терена и натоварване на транспорт; Изсичане на храсти и малки дървета с диаметър до 10 см и натоварване на транспорт; Изсичане на дървета с диаметър над 10 см, изваждане на корените и натоварване на транспорт; Преместване (откопаване, транспорт и засаждане) на едроразмерни широколистни дървета с бала пръст на разстояние до 10 км.; Преместване (откопаване, транспорт и засаждане) на едроразмерни иглолистни дървета с бала пръст на разстояние до 10 км.; Монтаж и демонтаж временна ограда "немасивна"; Монтаж и демонтаж на пътни знаци за ВОД-без стойността на знаците

Машинен изкоп с багер на отвал; Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване); Ръчен изкоп, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/; Ръчен изкоп при разкриване на съществуващи комуникационни съоръжения, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/

Механизиран скален изкоп на отвал; Механизиран скален изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване); Укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2 м; Укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина от 2 м до 4 м; Укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина над 4 м; Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване на транспорт; Отстраняване на хумус, включ. изкопаване и натоварване на транспорт; Отстраняване на хумус, включ. изкопаване, натоварване, превоз, складиране на обекта; Фрезование на кръпка от съществуваща асфалтова настилка с дебелина 4 см, вкл. оформяне на стените и натоварване на транспорт; Фрезование на съществуваща асфалтобетонена настилка,

*Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“*

включително изкопаване, натоварване на транспорт ;Студено фрезозване на деформации на съществуващата асфалтобетонна настилка, включително: фрезозване с пътна фреза, изкопаване, и натоварване на транспорт;Изрязване на съществуваща асфалтова настилка с фугорез

Разкъртване на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване и натоварване на транспорт.;Разкъртване на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване и натоварване на транспорт;Разкъртване на съществуващи асфалтобетонни тротоари, включително изкопаване и натоварване на транспорт.;Разваляне на тротоар от бетонни плочи включително изкопаване и натоварване на транспорт.;Разваляне на тротоар от бетонни плочи и складиране на обекта.;Разваляне на бетонни тротоари включително натоварване на транспорт.;Разкъртване на бетонни бордюри и водещи бетонни ивици, разбиване на бетонна основа под тях, и натоварване на транспорт, съгласно изискванията на Възложителя;Разкъртване на бетонни бордюри и/или бетонни водещи ивици включително рязане с фугорезач и складиране на обекта;Разкъртване на бетонни паважни блокчета и складиране на обекта;Разкъртване на бетонни паважни блокчета, включително натоварване на транспорт.;Разбиване на зидария от тухли/блокчета, включително натоварване на отпадъка на транспорт;Превоз на материали с товарен автомобил до 3.5 тона включително и разтоварване;Превоз на материали с товарен автомобил над 3.5 тона и разтоварване;Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране;Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране;Превоз до/от временно депо и разтоварване;Натоварване механизирано на транспорт ;Натоварване ръчно на транспорт ;Обратно засипване със земни почви, включително уплътняване с пневматична тръмбовка, до необходимото ниво. ;Демонтаж на стандартни пътни знаци, включително натоварване на транспорт.

Демонтаж на индивидуални пътни знаци, включително натоварване на транспорт;Демонтаж на предпазна еластична ограда с единична лента включително натоварване на транспорт;Демонтаж на предпазна еластична ограда с двойна лента включително натоварване на транспорт;Демонтаж на

Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение 1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“

парапет включително натоварване на транспорт; Разкъртване на бетон ръчно с ел. къртач, включително натоварване на транспорт. ПЪТНИ РАБОТИ-Доставка и полагане на материал-пясък за основен пласт в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта; Доставка и полагане на подосновен пласт от трошен камък с непрекъсната зърнометрия с различна ширина и дебелина на пласта; Доставка и полагане на трошено-каменни фракции с различна ширина и дебелина на пласта; Доставка материали и полагане на пласт от пясък за подложка; Доставка материали и полагане на пласт от пясък, уплътнен през 20-30 см.

Обратно засипване с уплътняване с годни земни почви от временно депо на обекта.

Доставка и монтаж геотекстил с тегло ≤ 150 г на м²; Доставка и монтаж геотекстил с тегло >150 г. ≤ 300 г на м²; Доставка и монтаж геотекстил с тегло >300 г. ≤ 400 г на м²; Доставка и монтаж геотекстил с тегло >400 г. ≤ 500 г на м²; Доставка и монтаж геотекстил с тегло >500 г. ≤ 600 г на м²; Доставка и монтаж геотекстил с тегло >600 г. ≤ 700 г на м²; Доставка и монтаж геотекстил с тегло >700 г. ≤ 800 г на м²; Уплътняване на земното легло до достигане на необходимата носимоспособност; Доставка и полагане бет. бордюри 18/35/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране; Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/25/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране; Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране; Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 10/25/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране; Доставка и полагане бет. бордюри 8/16/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране; Доставка и полагане на високи ограничителни бордюри с размер 50/10/50 тип "Ню Джърси" на бетонова основа и фугиране; Доставка и полагане на високи ограничителни бордюри с размери 40/40/15 на бетонова основа и фугиране; Полагане на бетонови бордюри 18/35/50 и 15/25/50 (с бордюри на обекта) на бетонова основа и фугиране; Полагане на бетонови бордюри 8/16/50 и 10/25/50 (с бордюри на обекта) на бетонова основа и фугиране; Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи - сиви 30/30 см. включително пясъчна подложка и фугиране; Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи -

**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“**

цветни 30/30 см. включително пясъчна подложка и фугиране; Доставка
материали и направа на тротоар от бетонови плочи - сиви 40/40см.
включително пясъчна подложка и фугиране; Доставка материали и направа на
тротоар от бетонови плочи - цветни 40/40см. включително пясъчна подложка
и фугиране; Направа на тротоар от бетонови плочи всички размери (с плочи на
обекта) ; Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи 30/30
на циментов разтвор с $d=5$ см ; Доставка материали и направа на тротоар от
бетонови плочи 40/40 на циментов разтвор с $d=5$ см ; Доставка материали и
направа на тротоар от бетонови тактилни плочи включително пясъчна
подложка и фугиране; Доставка материали и монтаж на настилка от бетонови
паркинг решетки на тревна фуга включително доставка и разстилане на пръст
във фугите и затревяване.; Доставка на материали и направа на настилка от
бетонови паважни блокчета-сиви всички размери включително пясъчна
подложка и фугиране; Доставка на материали и направа на настилка от
бетонови паважни блокчета-цветни всички размери включително пясъчна
подложка и фугиране; Пренареждане на настилка от бетонови паважни
блокчета включително пясъчна подложка и фугиране; Доставка материали
кофраж, армировка клас АIII, БДС 4758-84 и бетон С10/12 и направа на
тротоар от армиран бетон при подходи и др.; Повдигане на съществуващи ДШ
(дъждоприемни шахти) включително изрязване на настилката,
изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и
възстановяване на настилката.; Потопяне на съществуваща ДШ
(дъждоприемна шахта) включително изрязване на настилката,
изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и
възстановяване на настилката.; Повдигане на съществуващи РШ (ревизионни
шахти) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до
нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на
настилката.; Потопяне на съществуваща РШ (ревизионна шахта) включително
изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране
на елемента и възстановяване на настилката.; Повдигане на съществуващо
охранително гърне на СК (спирателен кран) включително изрязване на
настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента
и възстановяване на настилката.; Потопяне на съществуващо охранително
гърне на СК (спирателен кран) включително изрязване на настилката,

*Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“*

изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилната.;Повдигане на съществуващ противопожарен кран включително изрязване на настилната, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилната.;Почистване на дъждоприемна шахта, включително изпълнение на всички необходими работи и превоз на отпадъците до депо/без такса депо/.;Доставка и полагане на бетон С8/10 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи;Доставка и полагане на бетон С10/12 вкл. всички свързани с това разходи;Доставка и полагане на бетон С12/15 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи;Доставка и полагане на бетон С16/20 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи;Доставка и полагане на бетон С20/25 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи;Доставка и полагане на бетон С25/30 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи;Доставка и полагане на бетон С30/35 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи;Доставка и полагане на бетон С37/40 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи;Доставка материали, направа и разваляне на вертикален кофраж за стени, колони, устои, подпори, крила и др., вкл. и видим бетон и всички свързани с това разходи ;Доставка материали, направа и разваляне на хоризонтален кофраж за плочи, греди, конзоли, и др., вкл. и видим бетон и всички свързани с това разходи ;Доставка и монтаж на армировка клас В 235 (БДС 4758/2008), всички диаметри, гладка, мека стомана;Доставка и монтаж на армировка клас В 420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи;Доставка и монтаж на армировка клас В500 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи;Изработка, доставка и полагане армировка за пилотни конструкции, всички диаметри;Изработка, доставка и полагане на заварена армировъчна мрежа, всички диаметри;Доставка материали и направа на зидария от плътни бетонови блокчета, вкл. свързани с това разходи;Доставка материали и направа на зидария от неплътни бетонови блокчета, вкл. свързани с това разходи;Хидроизолация битумна два пласта до 5 кг/м2 с газопламъчно залепване включително подготовка, почистване и грундиране;Хидроизолация битумна два пласта от 5 до 10 кг/м2 с газопламъчно залепване включително подготовка, почистване и грундиране;Изработка и монтаж на метална конструкция;Почистване и грундиране на метални повърхности;Боядисване на

Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“

метални повърхности; Доставка и полагане на цим. р-р вкл. всички свързани с
това разходи; Доставка и полагане на циментова замазка с $d=2$ см; Добавка за
увеличаване дебелината циментова замазка с $d=1$ см; АСФАЛТОВИ РАБОТИ-
Почистване и грундиране на основата на асфалтова кръпка с битумна
емулсия, вкл. всички свързани с това разходи.; Доставка и полагане на плътна
асфалтобетонова смес с дебелина 4 см за направа кръпки на съществуваща
асфалтова настилка.; Доставка и полагане на плътна асфалтобетонова смес за
профилиране при дебелина над 4 см. за направа кръпки на съществуваща
асфалтова настилка.; Доставка и полагане на студена асфалтова, вкл.
почистване, подсушаване и грундиране на основата и стените с битумна
емулсия; Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с
дебелина след уплътняването 4 см. ; Доставка и полагане на плътен
асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след уплътняването >4 см.
; Доставка и полагане на непътен асфалтобетон за усилване и профилиране с
променлива дебелина; Доставка и полагане на плътна асфалтобетонова смес
на пластове с променлива дебелина; Доставка и полагане на плътен
асфалтобетон с полимермодифициран битум /БДС EN 14023/ за износващ
пласт с дебелина след уплътняване 4см. ; Доставка и полагане на асфалтова
смес за свързващ пласт /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове
с различна дебелина ; Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ
пласт /биндер/ , за кръпки с различна дебелина и ширина; Доставка и направа
на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.; Доставка
и направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна
ширина.; Доставка и полагане на битумизирана основа, с различна дебелина и
ширина, с минимална степен на уплътняване 97 %. ; Доставка материали и
запълване на пукнатини по същ. настилка, с ширина до 5 мм, с горещ
битум; Доставка материали и запълване на пукнатини по същ. настилка, с
ширина над 5 мм, с гореща битумна паста; Доставка материали и запълване на
фуга с горещ битум; Направа на асфалтова кръпка и запълване на пукнатини
без изрязване на нарушена пътна настилка с полагане на асфалтобетонова
смес чрез инжекционен метод; Направа основа на пътна настилка по
технология "Студено рециклиране" без стойността на добавъчните материали
-битум, Пенобитум, Нанополимери, Хидраитна вар, Хидравлично свързващо
вещество HRB 12.5, Цимент СЕМ II/B - М (S-P-L) 32.5R, Трошенокаменна

Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение 1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“

фракция с различна зърнометрия и средна дебелина 20 см; Направа основа на пътна настилка по технология "Стабилизация почви" без стойността на добавъчните материали - битум, Пенобитум, Нанополимери, Хидраитна вар, Хидравлично свързващо вещество HRB 12.5, Цимент СЕМ II/B - М (S-P-L) 32.5R, Трошенокаменна фракция с различна зърнометрия; Доставка и направа на дрениращ /порест / асфалтобетон вкл. асфалт едрозърнест до 25 мм, пътен битум и др.; Доставка и направа на сплитмастик вкл. порест асфалт до 12мм с дебелина на полагане до 2.5 см, пътен битум и др.; Доставка и направа повърхностна обработка на съществуваща асфалтобетонна настилка чрез полагане на асфалтобетонни покрития до 10мм; Доставка и разтилане на плодна пръст (хумус)

ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛНА МАРКИРОВКА-Доставка материали и монтиране на тръбно-решетъчен парапет- Zn, нисък тип с H=810 мм., вкл. всички свързани с това разходи; Доставка материали и монтиране на тръбно-решетъчен парапет-Zn, висок тип с H=1100 мм., вкл. всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на предпазно стълбче - Zn- със светлоотразително фолио Ф=60, H=60см вкл. всички свързани с това разходи; Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка на акрилатна боя с перли вкл. всички свързани с това разходи.; Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка на акрилатна боя без перли вкл. всички свързани с това разходи.; Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка на студен пластик с перли вкл. всички свързани с това разходи.; Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка на студен спрей пластик с перли вкл. всички свързани с това разходи.; Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС EN 1517-2006.; Доставка и монтаж на нестандартни рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС EN 1517-2006, ; Доставка и монтаж на стойки за стандартни пътни знаци и информационни табели вкл. всички свързани с това присъщи работи.; Доставка и монтаж на стойки за нестандартни пътни знаци и информационни табели вкл. всички свързани с това присъщи работи.; Демонтаж и монтаж на съществуващ метален парапет вкл. всички свързани с това присъщи работи.; Демонтаж и монтаж на съществуващи метални колчета вкл. всички свързани с това присъщи работи.; **ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ**-Доставка материали и направа на уличен отток (Дъждоприемна Шахта) - единичен едноставен с

*Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“*

дълбочина до 1 м, вкл. чугунена рамка и решетка, без заустването към уличната канализация; Доставка материали и направа на уличен отток (Дъждоприемна Шахта) - единичен едноставен с дълбочина до 1 м с готови елементи, калоуловител и елемент за връзка, вкл. чугунена рамка и решетка, без заустването към уличната канализация; Доставка материали и направа на уличен отток (ДШ) - единичен двуставен с дълбочина до 2 м, вкл. чугунени рамки и решетки, без заустването към уличната канализация; Доставка материали и направа на уличен отток (ДШ) - единичен двуставен с дълбочина до 2 м с готови елементи, калоуловител и елемент за връзка, вкл. чугунени рамки и решетки, без заустването към уличната канализация; Доставка материали и направа на уличен отток (Дъждоприемна Шахта) - двоен едноставен с дълбочина до 1 м, вкл. чугунена рамка и решетка, без заустването към уличната канализация; Доставка материали и направа на уличен отток (Дъждоприемна Шахта) - двоен едноставен с дълбочина до 1 м с готови елементи, калоуловител и елемент за връзка, вкл. чугунена рамка и решетка, без заустването към уличната канализация; Доставка материали и направа на уличен отток (ДШ) - двоен двуставен с дълбочина до 2 м, вкл. чугунени рамки и решетки, без заустването към уличната канализация; Доставка материали и направа на уличен отток (ДШ) - двоен двуставен с дълбочина до 2 м с готови елементи, калоуловител и елемент за връзка, вкл. чугунени рамки и решетки, без заустването към уличната канализация; Доставка материали и направа на ревизионна шахти с кръгло сечение $D=1,00\text{м}$ от сглобяеми бетонни елементи с метален пръстен и самонивелиращ капак с дълбочина на шахтата до 2м; Доставка материали и направа на ревизионна шахти с кръгло сечение $D=1,00\text{м}$ от сглобяеми бетонни елементи с метален пръстен и самонивелиращ капак с дълбочина на шахтата от 2 до 4м Доставка материали и монтаж на подземен противопожарен хидрант- ПХ 70/80

Доставка и монтаж гърне за пожарен хидрант ; Доставка материали и монтаж на надземен противопожарен хидрант ПХ 70/80; Доставка и монтаж на решетка от чугун на дъждоприемна шахта; Доставка и монтаж самонивелиращ капак на ревизионна шахта, вкл. всички свързани с това разходи; Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация $\phi 160\text{ мм}$ вкл. всички свързани с това присъщи работи.; Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация $\phi 200\text{ мм}$

Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение 1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“

вкл. всички свързани с това присъщи работи.;ЕЛ, УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И РЕМОНТИ-Трасиране на кабелна линия;Подготовка на подложка за кабел и покриването му с пвц лента;Подготовка на подложка за каб;ел и покриването му с тухли;Доставка и полагане рвс тръби по стълб ф 32мм;Доставка и полагане рвс тръби ф 110 в изкоп;Доставка и полагане рвс тръби ф 140 в изкоп;Доставка и полагане рвс тръби ф 160 в изкоп;Направа изкоп с зариване и трамбоване 3 кат 0,8мх0,4м;Направа изкоп с зариване и трамбоване 3 кат 1,1мх0,6м за преминаване под пътните платна;Полагане на кабел до 10 мм² в изкоп без стойността на кабела;Полагане на кабел до 16 мм² в изкоп без стойността на кабела;Полагане на кабел до 25 мм² в изкоп без стойността на кабела;Доставка и монтаж разклонителна кутия на стълб;Доставка и монтаж на стоманенотръбен стълб с външна кутия до 5 м /над земята/;Доставка и монтаж на стоманенотръбен стълб с външна кутия и една рогатка до 7,5 м /над земята/;Направа на изкоп за шурфове 1/0,8/0,6;Изтегляне на кабел през тръби;Монтаж осветително тяло за УО върху рогатка;Изтегляне на кабел СВТ 3х2,5мм² през стоманотръбен стълб за УО с h=5,0 m ;Изтегляне на кабел СВТ 3х2,5мм² през стоманотръбен стълб за УО с h=7,5 m;Вкарване на краищата на кабел и подвързване до разпред. кутия за УО ;Измерване съпротивление на точка от защитно заземление;Направа на заземление с един кол от профилна стомана ;Направа на заземление с два кола от профилна стомана ;Товарене, разтоварване и извозване на земни маси и строителни отпадъци / без такса депо/;Изпитване на изолацията на кабел НН;Подготовка за прикачване на кабелна линия НН

след това участника е обхванал доставка на основните материали (инертни материали, асфалтобетон, бетон, бордюри, тротоарни плочи и павета), необходими за изпълнението предмета на поръчката, както следва:

инертни материали- Товарене; Транспортиране. Необходими транспортни средства; Начин на съхранение; Контролни дейности за гарантиране качеството на материала и СМР;асфалтобетон- Производство на асфалтови смеси; Товарене на асфалтовите смеси ; Транспорт и доставка на асфалтови смеси. Необходими транспортни средства ; Начин на съхранение на асфалтовите смеси ; Контролни дейности; бетон- Товарене; Транспортиране. Необходими транспортни средства; Начин на съхранение; Контролни дейности

**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“**

за гарантиране качеството на материала и СМР; бордюри- Товарене;
Транспортиране. Необходими транспортни средства; Начин на съхранение;
Контролни дейности за гарантиране качеството на материала и СМР; тротоарни
плочи- Товарене; Транспортиране. Необходими транспортни средства; Начин
на съхранение; Контролни дейности за гарантиране качеството на материала и
СМР; павета- Товарене; Транспортиране. Необходими транспортни средства;
Начин на съхранение; Контролни дейности за гарантиране качеството на
материала и СМР

-Минимално изискване:Предложение относно Мерки за осигуряване
на качество при изпълнение на строителството

В тази част от офертата всеки участник следва да направи предложение относно това какви мерки предвижда да предприеме с цел осигуряване на качество при изпълнение на възлаганите СМР в рамките на настоящата поръчка.Предмет на под-показателя е гарантиране на качествено изпълнени строителни и монтажни работи, а не на качеството на материалите, произтичащо от техните характеристики.Мерките следва да са насочени към навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани с предвидените СМР, за да е възможно гарантиране достигането на целите на настоящата поръчка.

Като минимум всеки един от участниците следва да разгледа мерките, посочени по-долу, които следва да се възприемат като базови изисквания на Възложителя:

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка;

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда.Тази мярка следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект (когато е приложимо), действащите стандарти и добри практики.

Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение 1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“

Мерките (независимо базовите или потенциално допълнително предложените) е необходимо да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености.

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участника е обхванал в тази си част от предложението:

Мярка №1 – Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на обществената поръчка

към посочената мярка участника е развил а) Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл.подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т.а).

Мярка №2 – Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качество при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрола на качеството на труда

към посочената мярка участника е развил а) Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл.подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т.а).

2. Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката (Приложение 2) което следва да разглеждапоследователността на изпълнение на дейностите и строително-монтажните работи (СМР), произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство. Предложението е необходимо да бъде съобразено с конкретните специфики на поръчката:

- **Минимално изискване:**Предложение относно необходимите

**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“**

дейности за изпълнението на предмета на поръчката - Следва да се обхванат всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация или приемане на изпълнените работи от възложителя, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участника е представил необходимите дейности за изпълнение предмета на поръчката, като е обхванал подготвителни дейности (мобилизация)- към този етап участника е представил обхвата му: мобилизация на ръководен и изпълнителски персонал и необходимата техника и механизация; уведомяване и получаване на съгласие от органите по пожарна и аварийна безопасност и по безопасност на движението за началото и срока на строителството по съответните улици, които се разкопават; уточняване на местата за извозване на земни маси и строителни отпадъци съгласувано с общинската администрация; подготовка на площадка за нуждите на организацията на строителството; поставяване на предпазни заграждения и предупредителна сигнализация; поканване представителите на всички експлоатационни дружества, които стопанисват и експлоатират подземни проводни и съоръжения за уточняване местоположението им по трасето на новоизграждания водопровод и отбелязване на същите; геодезическо трасиране ; подготовка въвеждане на временна организация на движението в участъци, където се изисква в съответствие с действащото законодателство; други подготвителни дейности

след това е представил мобилизация като е описал мобилизация на Ръководен инженерно-технически персонал; Изпълнителски персонал; Мобилизация на механизация, оборудване, транспортни средства; Площадка за нуждите на организацията на строителството; Уточняване местоположението на наличната подземна инфраструктура, съвместно с експлоатационните дружества; Временна организация на движението; Геодезическо трасиране ; Организация опазването на околната среда; Организация предотвратяването

Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“

на персонални и материални щети; Организация предотвратяването на
увреждане на здравето

след това е представил работи по изпълнение на СМР, като посочва че
Всички работи предмет на поръчката ще се изпълнят в съответствие с
валидните технически изисквания, при високо качество, в допустимите
отклонения и норми, в договорените срокове, с използване на качествени
материали и изделия, при спазване на всички допълнителни изисквания и
указания на Възложителя и на Строителния надзор(при наличие), при
осигуряване на всички мерки за безопасност на труда на работници,
специалисти и участници в проекта, и на всички хора в района на обекта, при
спазване на екологичните мерки;представил е необходимите дейности по
изпълнение на СМР: Изпълнение на СМР;Доставка, производство и влагане на
строителни материали при изпълнение на СМР;Изготвяне на строителна
документация за изпълнените СМР;Отстраняване на проявени дефекти през
гаранционните срокове; Изпълнение на СМР- посочва че В обхвата на
поръчката могат да се обособят две основни групи СМР: СМР по текущи
ремонти, които попадат в обхвата на чл.151 ЗУТ и за чието изпълнение не се
изисква одобряване на проекти и издаване на разрешение за строеж и СМР по
строителство, основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на пътна и
улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата
инфраструктура, за които се изискват инвестиционни проекти и издаване на
разрешение за строеж; посочил е изискванията за изпълнение на двете групи
СМР; непредвидени работи; Своевременно ще организира и извърши
разработване и одобряване на вътрешни графици и документи по
организацията на изпълнение, съгласуването им с отговорните инстанции до
получаване на правата за извършване на дейността, както и на условията на
институциите; след това е представил методите за изпълнение на СМР: а/.
Метод на последователно изпълнение и б/. Метод на паралелното изпълнение;
представени са организационни действия ; след това е представил Доставка и
влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния
проект (в приложимите случаи) строителни продукти, в т.ч.Производство
и/или доставка на Строителни детайли/елементи, съоръжения и влагането им
в Строежа- описал е организационните мерки за изпълнение в съответствие с
съществуващите технически изисквания и стандарти; изискванията към

Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение 1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“

строителните продукти които ще се влагат; след това е представил Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на Строежа; (при приложимост), в т.ч. извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания и участие в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация; описал е актовете които ще се съставят по време на строителството съгласно наредба №3; представени са дейности Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата; тествания и въвеждане на строежа в експлоатация или приемане на изпълнените работи от възложителя; участника е представил и други съпътстващи работи , необходими за постигане целите на предмета на поръчката

- **Минимално изискване:**Предложение относно последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката в съответствие с Техническите спецификации

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

- Участника е представил последователност на изпълнение, която обхваща всички дейности предвидени за изпълнение , предмета на поръчката
- **Минимално изискване:**Предложение относно организацията на строителната площадка – Следва да се опише организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

*Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“*

Участника е представил организация на строителната площадка в периода на подготовка и изграждане на временно строителство, което включва Временни обекти- помещение за работници; тоалетна – химическа; Площ за временно складиране на материали; Обезопасяване на работните и опасни зони около работната площадка; Провеждане на инструктажи на работниците; Монтиране на Информационна табела, съгласно изискванията на Наредба № 2, чл.12 и чл.13 и Информационно табло; Монтиране на контейнер за строителни отпадъци, снабдени с мрежи и други пособия срещу разпиляване; Охрана; Временни комуникации, необходими за строителството ; Водоснабдяване; Електроснабдяване; Строителна ограда, зона за почистване на гумите, табела; Снабдяване разрешителни за депониране на отпадъци и излишни земни маси; след това е представил Организация на здравословните и безопасни условия на труд- което обхваща спазване на нормативни изисквания за осигуряване на безопасност на труда; инструктажи и специално работно облекло и лични предпазни средства на работниците на обекта; представени са мерки за осигуряване на ЗБУТ, в това число изисквания към машини и техника; строителна площадка; инструкции по ЗБУТ; след това е представил Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове; предвидени са и други действия преди започване на СМР

след това участника е представил организация на строителната площадка в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като предвижда да изпълнява СМР съгласно изискванията на приложената към документацията техническа спецификация и всички действащи към момента нормативни актове за изпълнение на строителството Ще организира и проведе всички предвидени изпитания при завършване на строителните работи, като предварително уведомяваме Възложителя за датата на провеждане. Изпитванията се извършват в присъствието на представители на участниците в строителния процес.

Организация доставките и складирането на материалите и строителните продукти- в тази част е предвидил входящ контрол при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите; мониторинг ; входящ

*Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“*

контрол на всяка доставена партида материали по отношение на количеството, външния вид и необходимата придружителна документация, като сертификат за качество, декларация за съответствие и/или други изискуеми съгласно действащото законодателство, доказващи качеството, и протоколи от изпитване, там където е необходимо; Ако качеството на материала не отговаря на изискванията за влагане в строителството, участника предвижда да го изолира на отделен стелаж с надпис и се завежда в „Дневник за регистриране на рекламации по качеството на предаден продукт“, като се предприемат действия за уреждане на рекламацията с доставчика или производителя. Дейности по материали неподлежащи на складиране; представени са действия по осигуряване на материалите на обекта; представени са: Организация предотвратяването на персонални и материални щети; Организация предотвратяването на увреждане на здравето Организация предотвратяването на щети за околната среда и Организация по пожарна безопасност

- Минимално изискване: Предложение относно Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за изпълнението на поръчката и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

участника е обхванал Инженеро-техническия (ръководен) екип, като е представил мобилизиране; Делегиране на права и отговорности; Текущо информирание; Активно управление на работните процеси; Ефективен контрол; Активна комуникация; Управление на рисковете; направил е описание на необходимите експерти, а именно: Ръководител екип текущ ремонт; Технически ръководител текущ ремонт ; Ръководител екип пътно строителство; Технически ръководител пътно строителство ; Координатор по безопасност и здраве ; Изпълнителския/ките екип/и (строителните работници)- представена е организация на работа; описал е Организацията работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката- Състав човешките ресурси; Координация на работната ръка; Организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и

Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение 1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“

(строителните работници), отговорни за изпълнението на поръчката ще се извърши при прилагане на следните методи: *Метод на разделение; Метод на съгласуваност; Метод на сътрудничество.* След това е представил Начини за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите между инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), включваща Вътрешната съгласуваност и координация на персонала на изпълнителя ; ежеседмично провежданите вътрешни работни срещи на инженерно-техническия (ръководен) състав

3.Социални характеристики (Приложение 3)

Минимално изискване:Мярката цели намаляване негативното въздействие от изпълнението на поръчката върху кръга засегнати лица. Необходимо е мерките да отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка.

Базови мерки идентифицирани от Възложителя като като минимално необходими :

-Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните/улични отсечки;

-Информирание на постоянно и временно прибиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящите стрително-монтажни работи

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участника е представил МЯРКА 1 - ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС, ТАКА ЧЕ ДА НЕ СЕ ПРЕКЪСВА ТРАНСПОРТНАТА СВЪРЗАНОСТ МЕЖДУ КРАЙНИТЕ ТОЧКИ НА ПЪТНИТЕ/УЛИЧНИ ОТСЕЧКИ

към посочената мярка участника е направил предложение за: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

*Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“*

МЯРКА 2 - ИНФОРМИРАНЕ НА ПОСТОЯННО И ВРЕМЕННО ПРЕБИВАВАЩИТЕ ГРАЖДАНИ В ОБХВАТА НА РАБОТИТЕ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИТЕ СТРИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТ

към посочената мярка участника е направил предложение за: А).
Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б). Текущо прилагане на
мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от
изпълнението и;

4. Мерки за опазване на околната среда (Приложение 4).

Минимално изискване: Участниците предвиждат мерки за опазване на околната
среда, свързани със следните аспекти идентифицирани от Възложителя:

1. Предотвратяване замърсяване на околната среда –атмосферен въздух, шум,
пътни настилки, почва, разстителност и др.;
2. Подобряване системата за управление на околната среда съответствие със
законодателството на България на ЕС;
3. Осигуряване компетентност и екологична култура на ръководен и
изпълнителски персонал.
4. Използване на влаганите материали и оценка на влиянието им върху околната
среда.
5. Създаване на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и
отстраняване на отпадъците.

*При разработване на своето предложение в рамките на настоящия подпоказател, всеки
участник е необходимо да предложи План за отпадъците, генерирани вследствие
изпълнението предмета на поръчката със следните компоненти :*

А). Анализ на предвидените мерки.

В рамките на този анализ следва да се обхванат отпадъците, генерирани
вследствие изпълнението предмета на поръчката, попадащи в йерархичния ред,
определен в Постановление № 267 от 5 декември 2017 г. за приемане на Наредба за
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни
материали. За всеки един от анализирания отпадъци, освен конкретното посочване на
вида отпадък, следва да се посочи и в коя категория от йерархичния ред попадат

**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“**

последващите действия, които участникът предлага да предприеме за целите на екологосъобразно изпълнение на договора. За целите на анализа се допуска и прилагането на снимков материал, описание на вид на материала, в приложимите случаи неговите размери, както и други подходящи методи съобразно съответната специфика на отпадъка, вкл. текущото местонахождение на материалите. Участниците е необходимо да изследват характеристиките и показателите на конкретните видове отпадъци и в резултат да аргументират включването им в един от двата метода за тяхното третиране;

Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда.

Базирано на горния анализ, участниците е необходимо да предложат конкретни методи (характеристики) за тяхното третиране при съблюдаване на въведения йерархичен ред чрез цитираната по-горе наредба, т.е. преимуществено отпадъците да се третират за целите на тяхната повторна употреба, а в случаите, в които това е нецелесъобразно, то същите да бъдат депонирани на депо. За постигане на благоприятен екологичен ефект в случаите, в които участниците предвидят влягането на отпадъците в обекта, то е необходимо да се аргументират и посочат причините, поради които конкретните отпадъци могат да бъдат повторно употребени. Методите за третиране на генерираните отпадъци е необходимо да отчитат конкретните характеристики и показатели на изведените отпадъци като предложението обхваща всеки един от тях и отчита неговите специфики.

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участника е направил предложение, в тази си част от офертата, както следва:
**ПРЕДОТВРЯВАНЕ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – АТМОСФЕРЕН
ВЪЗДУХ, ШУМ, ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ПОЧВА, РАСТИТЕЛНОСТ И ДР
ПРЕДОТВРЯВАНЕ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ-** предложени са мерки по посочения аспект, както и Дейности за контрол по изпълнението на мерките и Дейности по мониторинг
ШУМ- предложени са мерки по посочения аспект, както и Дейности за контрол по изпълнението на мерките и Дейности по мониторинг

Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение 1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ- предложени са мерки по посочения аспект, както и *Дейности за контрол по изпълнението на мерките и Дейности по мониторинг*

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПОЧВА- предложени са мерки по посочения аспект, както и *Дейности за контрол по изпълнението на мерките и Дейности по мониторинг*

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ- предложени са мерки по посочения аспект, както и *Дейности за контрол по изпълнението на мерките и Дейности по мониторинг*

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ДРУГИ- предложени са мерки по посочения аспект, както и *Дейности за контрол по изпълнението на мерките и Дейности по мониторинг*

ПОДОБРЯВАНЕ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ НА ЕС- предложени са мерки по посочения аспект, както и *Дейности за контрол по изпълнението на мерките и Дейности по мониторинг*

. ОСИГУРЯВАНЕ КОМПЕТЕНТНОСТ И ЕКОЛОГИЧНА КУЛТУРА НА РЪКОВОДЕН И ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ПЕРСОНАЛ- предложени са мерки по посочения аспект, както и *Дейности за контрол по изпълнението на мерките и Дейности по мониторинг*

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА- предложени са мерки по посочения аспект, както и *Дейности за контрол по изпълнението на мерките и Дейности по мониторинг*

СЪЗДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, ЕКОЛОГИЧНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ- предложени са мерки по посочения аспект, както и *Дейности за контрол по изпълнението на мерките и Дейности по мониторинг*

Участника е предложил в частта план за отпадъците Анализ на строителните отпадъци и предложение за конкретни действия за третиране на отпадъците на обекта, като е обхванал вид отпадък; Анализ на строителния отпадък; Код отпадък; Категория от йерархичния ред, в която попадат

Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение 1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“

последващите действия, които предлагаме да се предприемат за целите на екологосъобразно изпълнение на договора; Начин на формиране; Снимков материал; Описание на вид на материала; Размери на отпадъка; Характеристики и показатели на отпадъка; Предложение за конкретни действия за третиране на вида отпадък- за асфалт; трошен камък; бетон; бетонови елементи;;дървесен материал;

5.Предложение за управление на риска на поръчката (Приложение 5).

Минимално изискване: Минимални изисквания към съдържанието на предложението:

- качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове;
- да се оцени вероятността за проявлението и степента на въздействие му върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от съответния риск;
- да се предложи програма за управление на риска, която да включва: мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване; Възложителят дефинира следните рискове, които могат да възникнат при изпълнението на поръчката и които следва да бъдат отчетени от Участниците при подготовката на Предложението им за изпълнение на поръчката, а именно:
 1. Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи;
 2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;
 3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;
 4. Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;

Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение 1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“

5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и инстанции;
6. Липса и/или неточности в проектната документация;
7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участника в тази си част от предложението е представил:

РИСК: Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи

към посочения риск участника е представил: Качествен анализ; Количествен анализ; Оценка вероятността за проявлението и степента на въздействието му върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от риска

. РИСК: Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР

към посочения риск участника е представил: Качествен анализ; Количествен анализ; Оценка вероятността за проявлението и степента на въздействието му върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от риска

РИСК: Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа

към посочения риск участника е представил: Качествен анализ; Количествен анализ; Оценка вероятността за проявлението и степента на въздействието му върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от риска

РИСК: Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси

Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение 1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“

към посочения риск участника е представил: Качествен анализ; Количествен анализ; Оценка вероятността за проявлението и степента на въздействието му върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от риска

РИСК: Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и инстанции

към посочения риск участника е представил: Качествен анализ; Количествен анализ; Оценка вероятността за проявлението и степента на въздействието му върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от риска

РИСК: Липса и/или неточности в проектната документация

към посочения риск участника е представил: Качествен анализ; Количествен анализ; Оценка вероятността за проявлението и степента на въздействието му върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от риска

РИСК: Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка

към посочения риск участника е представил: Качествен анализ; Количествен анализ; Оценка вероятността за проявлението и степента на въздействието му върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от риска

след това е представил програма за управление на риска, която включва

РИСК: Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи

към посочения риск участника е представил Мерки за недопускане/предотвратяване на риска; Мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване

Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение 1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“

РИСК: Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР

към посочения риск участника е представил Мерки за недопускане/предотвратяване на риска; Мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване

РИСК: Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа

към посочения риск участника е представил Мерки за недопускане/предотвратяване на риска; Мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване

РИСК: Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси

към посочения риск участника е представил Мерки за недопускане/предотвратяване на риска; Мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване

РИСК: Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и инстанции

към посочения риск участника е представил Мерки за недопускане/предотвратяване на риска; Мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване

РИСК: Липса и/или неточности в проектната документация

към посочения риск участника е представил Мерки за недопускане/предотвратяване на риска; Мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване

РИСК: Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка

Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение 1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“

към посочения риск участника е представил Мерки за недопускане/предотвратяване на риска; Мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване

6.План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на обектите (Приложение 6)

Минимално изискване: Минимални изисквания на Възложителя към плана за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнените обекти:

По време на гаранционния срок, изпълнителят отговаря за цялостната поддръжка на обектите в годно експлоатационно състояние в рамките гаранционните условия.

Изпълнителят следва да предложи План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнените обекти – предмет на поръчката, придружен с доказателства за ефективността на дейностите, включени в плана. Планът е необходимо да включва дейности и мерки за обезпечаване на гаранционната поддръжка със следния минимален обхват:

- Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на изпълнителя.

В тази част на плана участникът следва да предложи методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение (напр. ненарушена цялост на съоръженията, настилките, осветление и др.), периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с функциите на обектите, интензитет на използване от потребителите, сезонност и др. специфики, свързани с бъдещата експлоатация и с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обектите.

- Реакция при констатирани повреди или други нередности, включително описание на процедури и срокове.

Предложението на участника следва да съдържа описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна поддръжка на обектите. Предвид спецификата и обществената значимост на обектите на интервенция, максимално допустимият срок за реакция е 12 часа, а за отстраняване на констатираните неизправности и повреди е 3 дни. Срокът

**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“**

може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за срок, предварително съгласуван с Възложителя.

- Осигуряване (обезпечаване) подмяната на материали или други елементи и съоръжения, които са повредени или негодни за експлоатация. Необходимо е да бъде гарантирано запазване на качествените характеристики съответстващи на заложените в техническата спецификация, както и вида на използваните материали и елементи, одобрени от възложителя по време на строителството.

- Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове.

Изпълнителят следва да предложи план за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередовности, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатирани повреди и нередовности трябва да обхващат всички елементи на обектите, които са предмет на гаранционна поддръжка.

Изпълнителят трябва да обоснове предложения срок за реакция и отстраняване на констатирани повреди или други нередности, за всяка от изброените групи елементи. Срокът за реакция трябва да включва и времето на доставка и монтаж на материали и /или оборудване.

Изпълнителят трябва да представи доказателства, че в посочените от него срокове ще обезпечи необходимите доставки и ще извърши необходимите строително – монтажни работи, за да гарантира запазване на качествените характеристики на елементите, които характеристики съответстват на заложените в техническата спецификация.

Изпълнителят трябва да предложи ефективни механизми за осъществяване на комуникация с Възложителя през периода на гаранционна поддръжка. Възложителят трябва да може да получи увереност в стриктното спазване на ангажиментите, поети от изпълнителя през целия гаранционен срок.

**Представената част от техническото предложение отговаря на
минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:**

*Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“*

Участника е представил превантивен мониторинг, който включва регулярни огледи на място и/или други подходящи методи; Методите за наблюдение и оценка на състоянието по време на гаранционния срок; предвижда В срок до 5 работни дни след всеки визуален оглед и/или физическо измерване ще бъде изготвян доклад до възложителя с отразени констатации от огледите по отношение на всяка от характеристиките - обект на наблюдение; реакция при констатирани повреди-предлага Предвид спецификата и обществената значимост на обектите на интервенция, максимално допустимият срок за реакция ще е 12 часа, а за отстраняване на констатираните неизправности и повреди ще е 3 дни; съдържание на доклада към възложителя; действия за мобилизация; направил е описание на инженерно-техническия състав, който ще отговаря за организацията на превантивния мониторинг и навременната мобилизация на екипите за отстраняване на констатирани повреди или други неизправности/нередности;представил е възможни повреди и необходими ресурси и организация по осигуряването им за асфалтова настилка; *Тротоарна настилка от бетонови плочи; Хоризонтална маркировка; Други повреди и/или нередности; след това е представил обосновка на предложените срокове;представил е осигуряване (обезпечаване) подмяната на материали или други елементи и съоръжения, които са повредени или негодни за експлоатация; комуникация с възложителя през периода на гаранционните срокове- Механизми за осъществяване на комуникация с Възложителя през периода на гаранционна поддръжка; Процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг; Регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередовности; Оценка на рисковете, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им*

Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение 1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“

Комисията не констатира несъответствия относно минималното съдържание на отделните приложения на техническото предложение съобразно Раздел V „ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА“, т.7 от документацията за участие.

Представеното техническо предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, и за него може да бъде приложен критерия за възлагане.

Констатации на комисията относно съдържанието на техническото предложение на участника спрямо отделните показатели за оценка и надграждащи елементи:

КТП1-Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката

Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно:

1. **Минимално изискване:**Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил анализ на техническата спецификация, която включва А) Обхват на дейностите предмет на поръчката; 1). Извършване на строително ремонтни работи с цел достигане на нормална експлоатация и добро техническо състояние; обхвата на текущия ремонт и Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация; съпътстващи дейности; представил е Изисквания на Възложителя за изпълнение на дейностите предмет на поръчката, съобразно заложените в техническа спецификация; след това е представил анализ на действащото законодателство и е предложил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР, който включва Основните методи, които ще се прилагат за изпълнение на основната цел са : а/. Метод на последователно изпълнение на строителните процеси и на строително-

Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“

монтажни работи;6/. Метод на паралелното изпълнение, на определени строително-монтажни работи в рамките на даден участък на работа; Използване за изпълнение на поръчката ключов персонал с необходимия професионален опит, квалифицирани работници и упражняване на качествен мениджмънт от страна на инженеро-техническия състав – екип за управление на договора.Изпълнението на СМР в технологична последователност и срокове, определени в техническата спецификация и в договора, в съответствие с действащата нормативна база, добрите строителни практики и изискванията на Възложителя;Прилагане на мерки за опазване на околната среда през времетраене на СМР;Изработване и актуализиране на инструкции по безопасност и здраве съобразно конкретните условия на строителните площадки по видове СМР и при изискваните по Наредба №2/2004г. за осигуряване на безопасни условия на труд;Схема на временна организация относно безопасността на движението по транспортни пътища и подходи към строителната площадка;Избор на местоположението на работните места при спазване условията за безопасен и удобен достъп до тях и определяне на транспортните пътища и/или транспортни зони;Изработване на схема: на местата на строителната площадка, където има специфични рискове, на местата за складиране на материали, за санитарно-битово обслужване, захранване с електрически ток, вода и т.н.;Осигуряване на необходимите предпазни средства и работно облекло и употребата им в съответствие с нормативната уредба и в зависимост от оценката на съществуващите професионални рискове за всеки конкретен случай;Инструктаж, обучение, повишаване на квалификацията и проверката на знанията по ЗБУТ на работещите;Осигуряване на строителна механизация в добро техническо състояние;Картотекиране и отчет на извършваните прегледи, изпитвания, техническа поддръжка и ремонти на съоръженията и работното оборудване (строителните машини, транспортните средства, електрическите и повдигателните съоръжения и др.) и постоянния им контрол с оглед отстраняване на дефекти, които могат да се отразят на безопасността или здравето на работещите при изпълнение на СМР;Доставка и влагане на качествени материали; обхванал е направлението за осъществяване контрол на качеството

и

2. Минимално изискване:Технология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), като са обхванати всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки

***Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“***

мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на
Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство

**ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА
УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

Участника е представил технология на изпълнение и технологични процеси, както следва: ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ-Подготовка на основата - разчистване на терена и натоварване на транспорт; Изсичане на храсти и малки дървета с диаметър до 10см и натоварване на транспорт; Изсичане на дървета с диаметър над 10см, изваждане на корените и натоварване на транспорт; Преместване (откопаване, транспорт и засаждане) на едроразмерни широколистни дървета с бала пръст на разстояние до 10 км.; Преместване (откопаване, транспорт и засаждане) на едроразмерни иглолистни дървета с бала пръст на разстояние до 10 км.; Монтаж и демонтаж временна ограда "немасивна"; Монтаж и демонтаж на пътни знаци за ВОД-без стойността на знаците

Машинен изкоп с багер на отвал; Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване); Ръчен изкоп, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/; Ръчен изкоп при разкриване на съществуващи комуникационни съоръжения, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/

Механизиран скален изкоп на отвал; Механизиран скален изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване); Укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2м; Укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина от 2м до 4м; Укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина над 4м ; Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване на транспорт; Отстраняване на хумус, включ. изкопаване и натоварване на транспорт ; Отстраняване на хумус, включ. изкопаване, натоварване, превоз , складиране на обекта ; Фрезование на крѝпка от съществуваща асфалтова настилка с дебелина 4 см, вкл. оформяне на стените и натоварване на транспорт ; Фрезование на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване на транспорт ; Студено фрезование на деформации на съществуващата асфалтобетонена настилка, включително: фрезование с пътна фреза, изкопаване, и натоварване на транспорт; Изрязване на съществуваща асфалтова настилка с фугорез

Разкѝртване на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително изкопаване и

*Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“*

натоварване на транспорт.;Разкътване на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване и натоварване на транспорт;Разкътване на съществуващи асфалтобетонни тротоари, включително изкопаване и натоварване на транспорт.;Разваляне на тротоар от бетонни плочи включително изкопаване и натоварване на транспорт.;Разваляне на тротоар от бетонни плочи и складиране на обекта.;Разваляне на бетонни тротоари включително натоварване на транспорт.;Разкътване на бетонни бордюри и водещи бетонни ивици, разбиване на бетонна основа под тях, и натоварване на транспорт, съгласно изискванията на Възложителя;Разкътване на бетонни бордюри и/или бетонни водещи ивици включително рязане с фугорезач и складиране на обекта;Разкътване на бетонни паважни блокчета и складиране на обекта;Разкътване на бетонни паважни блокчета, включително натоварване на транспорт.;Разбиване на зидария от тухли/блокчета, включително натоварване на отпадъка на транспорт;Превоз на материали с товарен автомобил до 3.5 тона включително и разтоварване;Превоз на материали с товарен автомобил над 3.5 тона и разтоварване;Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране;Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране;Превоз до/от временно депо и разтоварване;Натоварване механизирано на транспорт ;Натоварване ръчно на транспорт ;Обратно засипване със земни почви, включително уплътняване с пневматична тръмбовка, до необходимото ниво. ;Демонтаж на стандартни пътни знаци, включително натоварване на транспорт. Демонтаж на индивидуални пътни знаци, включително натоварване на транспорт;Демонтаж на предпазна еластична ограда с единична лента включително натоварване на транспорт;Демонтаж на предпазна еластична ограда с двойна лента включително натоварване на транспорт;Демонтаж на парапет включително натоварване на транспорт;Разкътване на бетон ръчно с ел. къртач, включително натоварване на транспорт.ПЪТНИ РАБОТИ-Доставка и полагане на материал-пясък за основен пласт в ограничени площи с различна широчина и дебелина на пласта;Доставка и полагане на подосновен пласт от трошен камък с непрекъсната зърнометрия с различна широчина и дебелина на пласта;Доставка и полагане на трошено-каменни фракции с различна широчина и дебелина на пласта;Доставка материали и полагане на пласт от пясък за подложка;Доставка материали и полагане на пласт от пясък, уплътнен през 20-30 см.

*Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“*

Обратно засипване с уплътняване с годни земни почви от временно депо на обекта.
Доставка и монтаж геотекстил с тегло ≤ 150 г на м²; Доставка и монтаж геотекстил с тегло >150 г. ≤ 300 г на м²; Доставка и монтаж геотекстил с тегло >300 г. ≤ 400 г на м²; Доставка и монтаж геотекстил с тегло >400 г. ≤ 500 г на м²; Доставка и монтаж геотекстил с тегло >500 г. ≤ 600 г на м²; Доставка и монтаж геотекстил с тегло >600 г. ≤ 700 г на м²; Доставка и монтаж геотекстил с тегло >700 г. ≤ 800 г на м²; Уплътняване на земното легло до достигане на необходимата носимоспособност; Доставка и полагане бет. бордюри 18/35/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране; Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/25/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране; Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране; Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 10/25/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране; Доставка и полагане бет. бордюри 8/16/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране; Доставка и полагане на високи ограничителни бордюри с размер 50/10/50 тип "Ню Джърси" на бетонова основа и фугиране; Доставка и полагане на високи ограничителни бордюри с рамери 40/40/15 на бетонова основа и фугиране; Полагане на бетонови бордюри 18/35/50 и 15/25/50 (с бордюри на обекта) на бетонова основа и фугиране; Полагане на бетонови бордюри 8/16/50 и 10/25/50 (с бордюри на обекта) на бетонова основа и фугиране; Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи - сиви 30/30 см. включително пясъчна подложка и фугиране; Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи - цветни 30/30 см. включително пясъчна подложка и фугиране; Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи - сиви 40/40см. включително пясъчна подложка и фугиране; Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи - цветни 40/40см. включително пясъчна подложка и фугиране; Направа на тротоар от бетонови плочи всички размери (с плочи на обекта) ; Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи 30/30 на циментов разтвор с d=5 см ; Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи 40/40 на циментов разтвор с d=5 см ; Доставка материали и направа на тротоар от бетонови тактилни плочи включително пясъчна подложка и фугиране; Доставка материали и монтаж на настилка от бетонови паркинг решетки на тревна фуга включително доставка и разстилане на пръст във фугите и затревяване.; Доставка на материали и направа на настилка от бетонови паважни блокчета-сиви всички размери включително пясъчна

**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“**

подложка и фугиране; Доставка на материали и направа на настилка от бетонови паважни блокчета-цветни всички размери включително пясъчна подложка и фугиране; Пренареждане на настилка от бетонови паважни блокчета включително пясъчна подложка и фугиране; Доставка материали кофраж, армировка клас АIII, БДС 4758-84 и бетон С10/12 и направа на тротоар от армиран бетон при подходи и др.; Повдигане на съществуващи ДШ (дъждоприемни шахти) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка; Потапяне на съществуваща ДШ (дъждоприемна шахта) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка; Повдигане на съществуващи РШ (ревизионни шахти) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка; Потапяне на съществуваща РШ (ревизионна шахта) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка; Повдигане на съществуващо охранително гърне на СК (спирателен кран) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка; Потапяне на съществуващо охранително гърне на СК (спирателен кран) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка; Повдигане на съществуващ противопожарен кран включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка; Почистване на дъждоприемна шахта, включително изпълнение на всички необходими работи и превоз на отпадъците до депо/без такса депо/; Доставка и полагане на бетон С8/10 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи; Доставка и полагане на бетон С10/12 вкл. всички свързани с това разходи; Доставка и полагане на бетон С12/15 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи; Доставка и полагане на бетон С16/20 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи; Доставка и полагане на бетон С20/25 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи; Доставка и полагане на бетон С25/30 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи; Доставка и полагане на бетон С30/35 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи; Доставка и полагане на бетон С37/40 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи; Доставка материали, направа и разваляне на вертикален кофраж за стени, колони, устои, подпори, крила и др., вкл. и видим бетон и всички

**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“**

свързани с това разходи ;Доставка материали, направа и разваляне на хоризонтален кофраж за плочи, греди, конзоли, и др., вкл. и видим бетон и всички свързани с това разходи ;Доставка и монтаж на армировка клас В 235 (БДС 4758/2008), всички диаметри, гладка, мека стомана;Доставка и монтаж на армировка клас В 420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи;Доставка и монтаж на армировка клас В500 В(БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи;Изработка, доставка и полагане армировка за пилотни конструкции, всички диаметри;Изработка, доставка и полагане на заварена армировъчна мрежа, всички диаметри;Доставка материали и направа на зидария от плътни бетонови блокчета, вкл. свързани с това разходи;Доставка материали и направа на зидария от непътни бетонови блокчета, вкл. свързани с това разходи;Хидроизолация битумна два пласта до 5 кг/м2 с газопламъчно залепване включително подготовка, почистване и грундиране;Хидроизолация битумна два пласта от 5 до 10 кг/м2 с газопламъчно залепване включително подготовка, почистване и грундиране;Изработка и монтаж на метална конструкция;Почистване и грундиране на метални повърхности;Боядисване на метални повърхности;Доставка и полагане на цим. р-р вкл. всички свързани с това разходи;Доставка и полагане на циментова замазка с d=2 см;Добавка за увеличаване дебелината циментова замазка с d=1 см;АСФАЛТОВИ РАБОТИ-Почистване и грундиране на основата на асфалтова кръпка с битумна емулсия, вкл. всички свързани с това разходи.;Доставка и полагане на плътна асфалтобетонна смес с дебелина 4 см за направа кръпки на съществуваща асфалтова настилка.;Доставка и полагане на плътна асфалтобетонна смес за профилиране при дебелина над 4 см. за направа кръпки на съществуваща асфалтова настилка.;Доставка и полагане на студена асфалтова, вкл. почистване, подсушаване и грундиране на основата и стените с битумна емулсия;Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см. ;Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след уплътняването >4 см. ;Доставка и полагане на непътен асфалтобетон за усилване и профилиране с променлива дебелина;Доставка и полагане на плътна асфалтобетонна смес на пластове с променлива дебелина;Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с полимермодифициран битум /БДС EN 14023/ за износващ пласт с дебелина след уплътняване 4см. ;Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина ;Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/ , за

**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“**

кръпки с различна дебелина и ширина;Доставка и направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.;Доставка и направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.;Доставка и полагане на битумизирана основа, с различна дебелина и ширина, с минимална степен на уплътняване 97 %. ;Доставка материали и запълване на пукнатини по същ. настилка, с ширина до 5 мм, с горещ битум;Доставка материали и запълване на пукнатини по същ. настилка, с ширина над 5 мм, с гореща битумна паста;Доставка материали и запълване на фуга с горещ битум;Направа на асфалтова кръпка и запълване на пукнатини без изрязване на нарушена пътна настилка с полагане на асфалтобетонна смес чрез инжекционен метод;Направа основа на пътна настилка по технология "Студено рециклиране" без стойността на добавъчните материали -битум, Пенобитум, Нанополимери, Хидраитна вар, Хидравлично свързващо вещество HRB 12.5, Цимент СЕМ II/В - М (S-P-L) 32.5R, Трошенокаменна фракция с различна зърнометрия и средна дебелина 20 см;Направа основа на пътна настилка по технология "Стабилизация почви" без стойността на добавъчните материали -битум, Пенобитум, Нанополимери, Хидраитна вар, Хидравлично свързващо вещество HRB 12.5, Цимент СЕМ II/В - М (S-P-L) 32.5R, Трошенокаменна фракция с различна зърнометрия;Доставка и направа на дренаращ /порест / асфалтобетон вкл. асфалт едрозърнест до 25 мм, пътен битум и др.;Доставка и направа на сплитмастик вкл. порест асфалт до 12мм с дебелина на полагане до 2.5 см, пътен битум и др.;Доставка и направа повърхностна обработка на съществуваща асфалтобетонна настилка чрез полагане на асфалтобетонни покрития до 10мм;Доставка и разтилане на плодна пръст (хумус)

ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛНА МАРКИРОВКА-Доставка материали и монтиране на тръбно-решетъчен парапет- Zn, нисък тип с Н=810 мм., вкл. всички свързани с това разходи;Доставка материали и монтиране на тръбно-решетъчен парапет-Zn, висок тип с Н=1100 мм., вкл. всички свързани с това разходи;Доставка и монтаж на предпазно стълбче - Zn- със светлоотразително фолио Ф=60, Н=60см вкл. всички свързани с това разходи;Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка на акрилатна боя с перли вкл. всички свързани с това разходи.;Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка на акрилатна боя без перли вкл. всички свързани с това разходи.;Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка на студен пластик с перли вкл. всички свързани с това разходи.;Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка на студен спрей пластик с перли

***Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“***

вкл. всички свързани с това разходи.;Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС EN 1517-2006.;Доставка и монтаж на нестандартни рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС EN 1517-2006, ;Доставка и монтаж на стойки за стандартни пътни знаци и информационни табели вкл. всички свързани с това присъщи работи.;Доставка и монтаж на стойки за нестандартни пътни знаци и информационни табели вкл. всички свързани с това присъщи работи.;Демонтаж и монтаж на съществуващ метален парапет вкл. всички свързани с това присъщи работи.;Демонтаж и монтаж на съществуващи метални колчета вкл. всички свързани с това присъщи работи.;ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-Доставка материали и направа на уличен отток (Дъждоприемна Шахта) - единичен едноставен с дълбочина до 1 м, вкл. чугунена рамка и решетка, без заустването към уличната канализация;Доставка материали и направа на уличен отток (Дъждоприемна Шахта) - единичен едноставен с дълбочина до 1 м с готови елементи, калоуловител и елемент за връзка, вкл. чугунена рамка и решетка, без заустването към уличната канализация;Доставка материали и направа на уличен отток (ДШ) - единичен двуставен с дълбочина до 2 м, вкл. чугунени рамки и решетки, без заустването към уличната канализация;Доставка материали и направа на уличен отток (ДШ) - единичен двуставен с дълбочина до 2 м с готови елементи, калоуловител и елемент за връзка, вкл. чугунени рамки и решетки, без заустването към уличната канализация;Доставка материали и направа на уличен отток (Дъждоприемна Шахта) - двоен едноставен с дълбочина до 1 м, вкл. чугунена рамка и решетка, без заустването към уличната канализация;Доставка материали и направа на уличен отток (Дъждоприемна Шахта) - двоен едноставен с дълбочина до 1 м с готови елементи, калоуловител и елемент за връзка, вкл. чугунена рамка и решетка, без заустването към уличната канализация;Доставка материали и направа на уличен отток (ДШ) - двоен двуставен с дълбочина до 2 м, вкл. чугунени рамки и решетки, без заустването към уличната канализация;Доставка материали и направа на уличен отток (ДШ) - двоен двуставен с дълбочина до 2 м с готови елементи, калоуловител и елемент за връзка, вкл. чугунени рамки и решетки, без заустването към уличната канализация;Доставка материали и направа на ревизионна шахти с кръгло сечение D=1,00м от сглобяеми бетонни елементи с метален пръстен и самонивелиращ капак с дълбочина на шахтата до 2м;Доставка материали и направа на ревизионна шахти с кръгло сечение D=1,00м от сглобяеми бетонни елементи с метален пръстен и самонивелиращ капак с дълбочина на шахтата от 2 до 4м Доставка материали и

***Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“***

монтаж на подземен противопожарен хидрант- ПХ 70/80

Доставка и монтаж гърне за пожарен хидрант ;Доставка материали и монтаж на надземен противопожарен хидрант ПХ 70/80;Доставка и монтаж на решетка от чугун на дъждоприемна шахта;Доставка и монтаж самонивелиращ капак на ревизионна шахта, вкл. всички свързани с това разходи;Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф160 мм вкл. всички свързани с това присъщи работи.;Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф200 мм вкл. всички свързани с това присъщи работи.;ЕЛ, УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И РЕМОНТИ-Трасиране на кабелна линия;Подготовка на подложка за кабел и покриването му с пвч лента;Подготовка на подложка за каб;ел и покриването му с тухли;Доставка и полагане рvc тръби по стълб ф 32мм;Доставка и полагане рvc тръби ф 110 в изкоп;Доставка и полагане рvc тръби ф 140 в изкоп;Доставка и полагане рvc тръби ф 160 в изкоп;Направава изкоп с зариване и трамбоване 3 кат 0,8мх0,4м;Направа изкоп с зариване и трамбоване 3 кат 1,1мх0,6м за преминаване под пътните платна;Полагане на кабел до 10 мм² в изкоп без стойността на кабела;Полагане на кабел до 16 мм² в изкоп без стойността на кабела;Полагане на кабел до 25 мм² в изкоп без стойността на кабела;Доставка и монтаж разклонителна кутия на стълб;Доставка и монтаж на стоманенотръбен стълб с външна кутия до 5 м /над земята/;Доставка и монтаж на стоманенотръбен стълб с външна кутия и една рогатка до 7,5 м /над земята/;Направа на изкоп за шурфове 1/0,8/0,6;Изтегляне на кабел през тръби;Монтаж осветително тяло за УО върху рогатка;Изтегляне на кабел СВТ 3х2,5mm² през стоманотръбен стълб за УО с h=5,0 m ;Изтегляне на кабел СВТ 3х2,5mm² през стоманотръбен стълб за УО с h=7,5 m;Вкарване на краищата на кабел и подвързване до разпред. кутия за УО ;Измерване съпротивление на точка от защитно заземление;Направа на заземление с един кол от профилна стомана ;Направа на заземление с два кола от профилна стомана ;Товарене, разтоварване и извозване на земни маси и строителни отпадъци / без такса депо/;Изпитване на изолацията на кабел НН;Подготовка за прикачване на кабелна линия НН

след това участника е обхванал доставка на основните материали (инертни материали, асфалтобетон, бетон, бордюри, тротоарни плочи и павета), необходими за изпълнението предмета на поръчката, както следва:

инертни материали- Товарене; Транспортиране. Необходими транспортни средства; Начин на съхранение; Контролни дейности за гарантиране качеството на

**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“**

материала и СМР;асфалтобетон- Производство на асфалтови смеси; Товарене на асфалтовите смеси ; Транспорт и доставка на асфалтови смеси. Необходими транспортни средства ; Начин на съхранение на асфалтовите смеси ; Контролни дейности; бетон- Товарене; Транспортиране. Необходими транспортни средства; Начин на съхранение; Контролни дейности за гарантиране качеството на материала и СМР; бордюри- Товарене; Транспортиране. Необходими транспортни средства; Начин на съхранение; Контролни дейности за гарантиране качеството на материала и СМР; тротоарни плочи- Товарене; Транспортиране. Необходими транспортни средства; Начин на съхранение; Контролни дейности за гарантиране качеството на материала и СМР; павеа- Товарене; Транспортиране. Необходими транспортни средства; Начин на съхранение; Контролни дейности за гарантиране качеството на материала и СМР

и

3. **Минимално изискване:** Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – базови мерки :

-Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка и

-Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда. Мярката гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според техническата спецификация, инвестиционния проект (когато е приложим), действащите стандарти и добри практики

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е обхванал в тази си част от предложението:

Мярка №1 – Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на обществената поръчка

към посочената мярка участника е развил а) Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл.подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и

**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“**

прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т.а).

Мярка №2 – Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качество при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрола на качеството на труда

към посочената мярка участника е развил а) Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл.подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т.а).

и

4. Всяка мерка за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – базови мерки, съдържа едновременно следните два компонента:

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ: Всяка мерка за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – базови мерки, съдържа едновременно следните два компонента:

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

и

5. **Минимално изискване:**Допълнителни мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – извън базовите мерки, които съдържат едновременно следните два

***Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“***

компонента:

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

**ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА
УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

Участника е представил допълнителни мерки за осигуряване на качеството, както следва: Мярка №3 – Гарантиране качеството на изпълнение чрез контрол върху механизацията, която ще се използва

към посочената мярка участника е развил а) Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т.а).

Мярка №4 – Организация документирането на строителния процес с цел удостоверяване качествено изпълнение на СМР

към посочената мярка участника е развил а) Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т.а).

**двата компонента са налични*

КТП2-Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката

Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно:

1. Минимално изискване: Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация или приемане на изпълнените работи от възложителя , както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката

*Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“*

**ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА
УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

Участника е представил необходимите дейности за изпълнение предмета на поръчката, като е обхванал подготвителни дейности (мобилизация)- към този етап участника е представил обхвата му: мобилизация на ръководен и изпълнителски персонал и необходимата техника и механизация;уведомяване и получаване на съгласие от органите по пожарна и аварийна безопасност и по безопасност на движението за началото и срока на строителството по съответните улици, които се разкопават;уточняване на местата за извозване на земни маси и строителни отпадъци съгласувано с общинската администрация;подготовка на площадка за нуждите на организацията на строителството;поставяване на предпазни заграждения и предупредителна сигнализация;поканване представителите на всички експлоатационни дружества, които стопанисват и експлоатират подземни проводи и съоръжения за уточняване местоположението им по трасето на новоизграждания водопровод и отбелязване на същите;геодезическо трасиране ;подготовка въвеждане на временна организация на движение в участъци, където се изисква в съответствие с действащото законодателство;други подготвителни дейности

след това е представил мобилизация като е описал мобилизация на Ръководен инженеро-технически персонал; Изпълнителски персонал; Мобилизация на механизация, оборудване, транспортни средства; Площадка за нуждите на организацията на строителството; Уточняване местоположението на наличната подземна инфраструктура, съвместно с експлоатационните дружества; Временна организация на движението; Геодезическо трасиране ; Организация опазването на околната среда; Организация предотвратяването на персонални и материални щети; Организация предотвратяването на увреждане на здравето

след това е представил работи по изпълнение на СМР, като посочва че Всички работи предмет на поръчката ще се изпълнят в съответствие с валидните технически изисквания, при високо качество, в допустимите отклонения и норми, в договорените срокове, с използване на качествени материали и изделия, при спазване на всички допълнителни изисквания и указания на Възложителя и на Строителния надзор(при наличие), при осигуряване на всички мерки за безопасност на труда на работници, специалисти и участници в проекта, и на всички хора в района на обекта, при спазване на екологичните мерки;представил е необходимите

**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“**

дейности по изпълнение на СМР: Изпълнение на СМР; Доставка, производство и влягане на строителни материали при изпълнение на СМР; Изготвяне на строителна документация за изпълнените СМР; Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове; Изпълнение на СМР- посочва че В обхвата на поръчката могат да се обособят две основни групи СМР: СМР по текущи ремонти, които попадат в обхвата на чл.151 ЗУТ и за чието изпълнение не се изисква одобряване на проекти и издаване на разрешение за строеж и СМР по строителство, основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура, за които се изискват инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж; посочил е изискванията за изпълнение на двете групи СМР; непредвидени работи; Своевременно ще организира и извърши разработване и одобряване на вътрешни графици и документи по организацията на изпълнение, съгласуването им с отговорните инстанции до получаване на правата за извършване на дейността, както и на условията на институциите; след това е представил методите за изпълнение на СМР: а/. Метод на последователно изпълнение и б/. Метод на паралелното изпълнение; представени са организационни действия ; след това е представил Доставка и влягане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект (в приложимите случаи) строителни продукти, в т.ч.Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи, съоръжения и влягането им в Строежа- описал е организационните мерки за изпълнение в съответствие с съществуващите технически изисквания и стандарти; изискванията към строителните продукти които ще се влягат; след това е представил Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на Строежа; (при приложимост), в т.ч. извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания и участие в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация; описал е актовете които ще се съставят по време на строителството съгласно наредба №3; представени са дейности Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата; тествания и въвеждане на строежа в експлоатация или приемане на изпълнените работи от възложителя; участника е представил и други съпътстващи работи , необходими за постигане целите на предмета на поръчката

*Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“*

и

2. **Минимално изискване:** Последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката в съответствие с Техническите спецификации

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил последователност на изпълнение, която обхваща всички дейности предвидени за изпълнение , предмета на поръчката

и

3. **Минимално изискване:** Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил организация на строителната площадка в периода на подготовка и изграждане на временно строителство, което включва Временни обекти-помещение за работници; тоалетна – химическа; Площ за временно складиране на материали; Обезопасяване на работните и опасни зони около работната площадка; Провеждане на инструктажи на работниците; Монтиране на Информационна табела, съгласно изискванията на Наредба № 2, чл.12 и чл.13 и Информационно табло; Монтиране на контейнер за строителни отпадъци, снабдени с мрежи и други пособия срещу разпиляване; Охрана; Временни комуникации, необходими за строителството ; Водоснабдяване; Електроснабдяване; Строителна ограда, зона за почистване на гумите, табела; Снабдяване разрешителни за депониране на отпадъци и излишни земни маси; след това е представил Организация на здравословните и безопасни условия на труд- което обхваща спазване на нормативни изисквания за осигуряване на безопасност на труда; инструктажи и специално работно облекло и

**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“**

лични предпазни средства на работниците на обекта; представени са мерки за осигуряване на ЗБУТ, в това число изисквания към машини и техника; строителна площадка; инструкции по ЗБУТ; след това е представил Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове; предвидени са и други действия преди започване на СМР

след това участника е представил организация на строителната площадка в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като предвижда да изпълнява СМР съгласно изискванията на приложената към документацията техническа спецификация и всички действащи към момента нормативни актове за изпълнение на строителството. Ще организира и проведе всички предвидени изпитания при завършване на строителните работи, като предварително уведомяваме Възложителя за датата на провеждане. Изпитванията се извършват в присъствието на представители на участниците в строителния процес.

Организация доставките и складирането на материалите и строителните продукти- в тази част е предвидил входящ контрол при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите; мониторинг ; входящ контрол на всяка доставена партида материали по отношение на количеството, външния вид и необходимата придружителна документация, като сертификат за качество, декларация за съответствие и/или други изискуеми съгласно действащото законодателство, доказващи качеството, и протоколи от изпитване, там където е необходимо; Ако качеството на материала не отговаря на изискванията за влагане в строителството, участника предвижда да го изолира на отделен стелаж с надпис и се завежда в „Дневник за регистриране на рекламации по качеството на предаден продукт“, като се предприемат действия за уреждане на рекламацията с доставчика или производителя. Дейности по материали неподлежащи на складиране; представени са действия по осигуряване на материалите на обекта; представени са: Организация предотвратяването на персонални и материални щети; Организация предотвратяването на увреждане на здравето Организация предотвратяването на щети за околната среда и Организация по пожарна безопасност

и

4. **Минимално изискване:** Организацията на работата на инженерно-техническия

**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“**

(ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за изпълнението на поръчката и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им

**ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА
УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

участника е обхванал Инженеро-техническия (ръководен) екип, като е представил мобилизиране; Делегиране на права и отговорности; Текущо информирание; Активно управление на работните процеси; Ефективен контрол; Активна комуникация; Управление на рисковете; направил е описание на необходимите експерти, а именно: Ръководител екип текущ ремонт; Технически ръководител текущ ремонт ; Ръководител екип пътно строителство; Технически ръководител пътно строителство ; Координатор по безопасност и здраве ; Изпълнителския/ките екип/и (строителните работници)- представена е организация на работа; описал е Организацията работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката- Състав човешките ресурси; Координация на работната ръка; Организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за изпълнението на поръчката ще се извърши при прилагане на следните методи: *Метод на разделение; Метод на съгласуваност; Метод на сътрудничество.* След това е представил Начини за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите между инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), включваща Вътрешната съгласуваност и координация на персонала на изпълнителя ; ежеседмично провежданите вътрешни работни срещи на инженерно-техническия (ръководен) състав

и

5. **Минимално изискване:** Мерки касаещи социални характеристики - Базови мерки :

-Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните/улични отсечки;

-Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящите строително-монтажни работи;

Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка;

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА

*Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“*

УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил МЯРКА 1 - ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС, ТАКА ЧЕ ДА НЕ СЕ ПРЕКЪСВА ТРАНСПОРТНАТА СВЪРЗАНОСТ МЕЖДУ КРАЙНИТЕ ТОЧКИ НА ПЪТНИТЕ/УЛИЧНИ ОТСЕЧКИ

към посочената мярка участника е направил предложение за: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

МЯРКА 2 - ИНФОРМИРАНЕ НА ПОСТОЯННО И ВРЕМЕННО ПРЕБИВАВАЩИТЕ ГРАЖДАНИ В ОБХВАТА НА РАБОТИТЕ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИТЕ СТРИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТ

към посочената мярка участника е направил предложение за: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

и

6. **Минимално изискване:** Представен качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове с оценка вероятността за проявлението и степента на въздействие върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от съответния риск, както и предложена програма за управление на риска, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника в тази си част от предложението е представил:

РИСК: Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи

към посочения риск участника е представил: Качествен анализ; Количествен анализ; Оценка вероятността за проявлението и степента на въздействието му върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от

риска

. РИСК: Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР

към посочения риск участника е представил: Качествен анализ; Количествен анализ; Оценка вероятността за проявлението и степента на въздействието му върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от риска

РИСК: Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа

към посочения риск участника е представил: Качествен анализ; Количествен анализ; Оценка вероятността за проявлението и степента на въздействието му върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от риска

РИСК: Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси

към посочения риск участника е представил: Качествен анализ; Количествен анализ; Оценка вероятността за проявлението и степента на въздействието му върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от риска

РИСК: Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и инстанции

към посочения риск участника е представил: Качествен анализ; Количествен анализ; Оценка вероятността за проявлението и степента на въздействието му върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от риска

РИСК: Липса и/или неточности в проектната документация

към посочения риск участника е представил: Качествен анализ; Количествен анализ; Оценка вероятността за проявлението и степента на въздействието му върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от

риска

РИСК: Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка

към посочения риск участника е представил: Качествен анализ; Количествен анализ; Оценка вероятността за проявлението и степента на въздействието му върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от риска

след това е представил програма за управление на риска, която включва

РИСК: Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи

към посочения риск участника е представил Мерки за недопускане/предотвратяване на риска; Мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване

РИСК: Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР

към посочения риск участника е представил Мерки за недопускане/предотвратяване на риска; Мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване

РИСК: Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа

към посочения риск участника е представил Мерки за недопускане/предотвратяване на риска; Мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване

РИСК: Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси

към посочения риск участника е представил Мерки за недопускане/предотвратяване на риска; Мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване

РИСК: Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и инстанции

към посочения риск участника е представил Мерки за недопускане/предотвратяване

*Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“*

на риска; Мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване

РИСК: Липса и/или неточности в проектната документация

към посочения риск участника е представил Мерки за недопускане/предотвратяване на риска; Мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване

РИСК: Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка

към посочения риск участника е представил Мерки за недопускане/предотвратяване на риска; Мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване

и

7. **Минимално изискване:** За всяка от основните дейности/СМР е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача* и са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил Разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача за всяка от основните дейности/СМР, като е представил описание на роли и отговорности на екипа; след това в табличен вид е представил Отделни задача за всяка от основните дейности/СМ; Ръководител екип текущ ремонт/ пътно строителство; Технически ръководител текущ ремонт/пътно строителство; Координатор по безопасност и здраве; след това е предложил конкретни начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство

и

8. **Минимално изискване:** За всяка от основните дейности/СМР са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, инженерно-технически (ръководен)

**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“**

състав и строителни работници (работни екипи/групи) и др.

**За целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от основна дейност/СМР, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт, отговорен за строителство от предмета на настоящата поръчка и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати.*

**ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА
УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

Участника в табличен вид е представил видове работи; материали; механизация; строителни работници; в частта За всяка от основните дейности/СМР е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача* и са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство, участника е представил инженерно-техническия екип

и

9. **Минимално изискване:** Всяка мярка касаеща социални характеристики –базови мерки, съдържат едновременно следните два компонента:

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката;

и

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка;

**ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА
УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:**

Всяка мярка касаеща социални характеристики –базови мерки, съдържат едновременно следните два компонента:

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката;

*Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“*

и

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка;

и

10. **Минимално изискване:** За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по мониторинг

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ: За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по мониторинг

и

11. **Минимално изискване:** Представена е в допълнение и организационна структура на персонала под формата на (схема/органиграма), отговорен за строителството, съответстваща на предложената организация на работната сила

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ: Участника е представил организационна структура на персонала под формата на (схема/органиграма), отговорен за строителството, съответстваща на предложената организация на работната сила

и

12. **Минимално изискване:** Предложени са начините на комуникация на екипа на участника с останалите участници в строителния процес и другите заинтересовани страни и лица

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ: Участника е представил в тази си част от предложението Основните начини за осъществяване на комуникация на екипа с останалите участници в строителния процес и другите заинтересовани страни и лица: Работни срещи; Писмена комуникация

*Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“*

;Устна комуникация;Други ; описал е Основните правила за комуникация, които ще се следват; представил е изискванията за работни срещи и доклади, съгласно изискванията на договора; съдържание на доклада обхват на Комуникация, координация и съгласуване на изпълнението

и

13. **Минимално изискване:**Допълнителни мерки касаещи социални характеристики – извън базовите мерки, които съдържат едновременно следните два компонента:

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката;

и

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка;

ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

Участника е представил допълнителни мерки, както следва: ДОП. МЯРКА 1 – ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ДОСТЪП

към предложената мярка участника е представил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

ДОП. МЯРКА 2–ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (водоснабдяване, електроснабдяване, газоснабдяване, интернет-, телевизия и др. към предложената мярка участника е представил: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

и

14. **Минимално изискване:**За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по контрол

*Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“*

**ТАЗИ ЧАСТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА
УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:** За
всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по
контрол

КТПЗ-Мерки за опазване на околната среда

Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложенията относно:

Минимално изискване: 1. Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки един
от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение
относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по
една мярка за всеки един аспект

**ТЕЗИ ЧАСТИ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА
УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ**

МОТИВИ: Участника е направил предложение, в тази си част от офертата, както
следва:

**ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ,
ШУМ, ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ПОЧВА, РАСТИТЕЛНОСТ И ДР**

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ- предложени са мерки по
посочения аспект, както и *Дейности за контрол по изпълнението на мерките и
Дейности по мониторинг*

ШУМ- предложени са мерки по посочения аспект, както и *Дейности за контрол по
изпълнението на мерките и Дейности по мониторинг*

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ- предложени са мерки
по посочения аспект, както и *Дейности за контрол по изпълнението на мерките и
Дейности по мониторинг*

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПОЧВА- предложени са мерки по
посочения аспект, както и *Дейности за контрол по изпълнението на мерките и
Дейности по мониторинг*

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ- предложени са мерки по
посочения аспект, както и *Дейности за контрол по изпълнението на мерките и
Дейности по мониторинг*

*Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“*

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ДРУГИ- предложени са мерки по посочения аспект, както и *Дейности за контрол по изпълнението на мерките и Дейности по мониторинг*

ПОДОБРЯВАНЕ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ НА ЕС- предложени са мерки по посочения аспект, както и *Дейности за контрол по изпълнението на мерките и Дейности по мониторинг*

. ОСИГУРЯВАНЕ КОМПЕТЕНТНОСТ И ЕКОЛОГИЧНА КУЛТУРА НА РЪКОВОДЕН И ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ПЕРСОНАЛ- предложени са мерки по посочения аспект, както и *Дейности за контрол по изпълнението на мерките и Дейности по мониторинг*

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА- предложени са мерки по посочения аспект, както и *Дейности за контрол по изпълнението на мерките и Дейности по мониторинг*

СЪЗДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, ЕКОЛОГИЧНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ- предложени са мерки по посочения аспект, както и *Дейности за контрол по изпълнението на мерките и Дейности по мониторинг*

и

2. **Минимално изискване:** План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката и

ТЕЗИ ЧАСТИ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ

МОТИВИ: Участника е предложил в частта план за отпадъците Анализ на строителните отпадъци и предложение за конкретни действия за третиране на отпадъците на обекта, като е обхванал вид отпадък; Анализ на строителния отпадък; Код отпадък; Категория от йерархичния ред, в която попадат последващите действия, които предлагаме да се предприемат за целите на екологосъобразно изпълнение на договора; Начин на формиране; Снимков материал; Описание на вид на материала; Размери на отпадъка; Характеристики и показатели на отпадъка; Предложение за конкретни действия за третиране на вида отпадък- за асфалт; трошен камък; бетон; бетонови елементи;;дървесен материал;

3. **Минимално изискване:**Предвидени са повече от една мярка за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника

ТЕЗИ ЧАСТИ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ

МОТИВИ:Предвидени са повече от една мярка за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника

и

4. **Минимално изискване:**Плана за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката обхваща :

А). Анализ на предвидените мерки и

Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда.

ТЕЗИ ЧАСТИ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

представен е Плана за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката обхваща : А). Анализ на предвидените мерки и Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда.

5. **Минимално изискване:**Предвидени и дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя, както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.

ТЕЗИ ЧАСТИ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ

МОТИВИ:Предвидени и дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя, както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки

6. **Минимално изискване:**Предвидени и дейности за мониторинг на Плана за отпадъците , както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените действия.

ТЕЗИ ЧАСТИ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ СЕ КОНСТАТИРА КАТО НАЛИЧНА В ОФЕРТАТА НА

Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение 1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“

УЧАСТНИКА И ОТГОВАРЯЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА , ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:Предвидени и дейности за мониторинг на Плана за отпадъците , както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените действия

Представеното техническо предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, и за него може да бъде приложен критерия за възлагане съобразно горесцитираните констатации и мотиви относно съдържанието на техническото предложение на участника спрямо отделните показатели за оценка и надграждащи елементи, оценката на техническото предложение е както следва:

<u>МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА П1 - „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“</u>	Максимален брой точки -50т.
<u>КТП1- Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката</u> *	Максимален брой точки – 20т.
Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно: 1. Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР и 2. Технология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), като са обхванати всички дейности, технологични процеси и доставка на	20

**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“**

основните материали, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство и	
3. Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – базови мерки : -Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка и -Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда. Мярката гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според техническата спецификация, инвестиционния проект (когато е приложим), действащите стандарти и добри практики и 4. Всяка мерка за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – базови мерки, съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.	
За присъждане на 20 точки са налице и предложения както следва: 5. Допълнителни мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – извън базовите мерки, които съдържат едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в	

**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“**

случаите на отклонение от плана по т. А. *двата компонента се прилагат кумулативно, в противен случай няма да е налице надграждане за съответния брой точки	
КТП1 = 20т.	
КТП2- Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката	Максимален брой точки – 20т
Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно: 1.Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация или приемане на изпълнените работи от възложителя , както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката и 2.Последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката в съответствие с Техническите спецификации и 3. Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност и 4. Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за изпълнението на поръчката и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им и	20

Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение 1 - ДЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“

5. Мерки касаещи социални характеристики - Базови мерки : -Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните/улични отсечки; -Информирание на постоянно и временно прибиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящите стрително-монтажни работи; Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка; и 6. Представен качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове с оценика вероятността за проявлението и степента на въздействие върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от съответния риск, както и предложена програма за управление на риска, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване и 7. За всяка от основните дейности/СМР е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача* и са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство и 8. За всяка от основните дейности/СМР са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, инженерно-технически (ръководен) състав и строителни работници (работни екипи/групи) и др. и <i>* За целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от основна дейност/СМР, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт, отговорен за строителство от предмета на настоящата поръчка и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати.</i> 9. Всяка мярка касаеща социални характеристики –базови мерки, съдържат	
--	--

**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“**

едновременно следните два компонента:

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката;

и

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка;

**двата компонента се прилагат кумулативно, в противен случай няма да е налице надграждане за съответния брой точки*

10. За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по мониторинг

За присъждане на 20 точки са налице и посочените по-долу предложения:

11. Представена е в допълнение и организационна структура на персонала под формата на (схема/органиграма), отговорен за строителството, съответстваща на предложената организация на работната сила и

12. Предложени са начините на комуникация на екипа на участника с останалите участници в строителния процес и другите заинтересовани страни и лица и

13. Допълнителни мерки касаещи социални характеристики – извън базовите мерки, които съдържат едновременно следните два компонента:

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката;

и

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка;

**двата компонента са налични кумулативно*

**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“**

14. За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по контрол	
КТП2 = 20,00т.	
КТП3- Мерки за опазване на околната среда	Максимален брой точки – 10т
Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложенията относно: 1.Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект и 2.План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката и 3. Предвидени са повече от една мярка за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника и 4.Плана за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката обхваща : А). Анализ на предвидените мерки и Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. За присъждане на 10 точки са налице и посочените по-долу предложения: 5.Предвидени и дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя, както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението	10

**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт
пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на
техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение
1 - ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“**

на предложените мерки. 6. Предвидени и дейности за мониторинг на Плана за отпадъците , както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените действия. *двата компонента са налични кумулативно	
КТПЗ = 10,00т.	

Оценка:

П1 – „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката	точки
КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката	20,00
КТП2: Организация за изпълнение на дейностите	20,00
КТП3: Мерки за опазване на околната среда	10,00
П1= КТП1+ КТП2+ КТП3	50,00

Настоящото приложение е неразделна част от Протокол № 2/29.09.2020 г.

КОМИСИЯ:

*ЗАЛИЧЕН

Председател: .

В. Трифонова

*ЗАЛИЧЕН

Членове:

инж. С. Симеонов

*ЗАЛИЧЕН

инж.Д. Харбалиев

*ЗАЛИЧЕН

*Информацията е заличена на основание чл.37 ЗОП във връзка с чл.4, т.1 и във връзка с чл.5, параграф 1, б. "в" и „е“, и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).