



Образец №11

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от "КСВ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

(наименование на участника)

и подписано от инж. Красимир Стефанов Вуков

(трите имена)

в качеството му на Управител

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/друга индивидуализация на участника или под изпълнителя (когато е приложимо): 175189402

Разплащателна сметка:

IBAN сметка: BG13 BPBI 7939 1077 3563 01

BIC код на банката: BPBI BG SF

Банка: „Юробанк България“ АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с обявата и указанията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществена поръчка с предмет:

Във връзка с обявената обществена поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва: „Ремонт и реконструкция на съществуващи спиркови навеси и изграждане на нови в изпълнение на проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

1. Обща предлагана цена за изпълнение на СМР/СРР: 119652,80 лв. /сто и деветнадесет хиляди шестстотин петдесет и два лева и 80 ст./ без ДДС и 143583,36 лв. /сто четиридесет и три хиляди петстотин осемдесет и три лева и 36 ст./ с ДДС.

Предлаганата цена е крайна и окончателна цена за изпълнение на строителството.

2. Декларирам, че предложената цена е определена при пълно съответствие с условията за участие в поръчката и включва всички наши разходи (вкл. и **непредвидени разходи**) за изпълнение на строителството, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението [и за неговите подизпълнители] (ако е приложимо), като сме съгласни, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от нас.

„Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт BG16RFOP001-1.011-0007-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма „Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.“

КСВ ИНЖЕНЕРИНГ
чл. 36а, ал.3 ЗОП



ntertek



3. За допълнителни

видове

СМР/появили се непредвидено в процеса на работа и належащи да се изпълнят/, невключени в количествената сметка, за които няма единични (посочени в количествено-стойностната сметка) цени, ще се заплащат по анализни цени, формирани на база УНС, ТНС и СЕК и по технико – икономическите показатели, както следва:

- часова ставка – 4,00 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд – 90 %;
- допълнителни разходи върху механизация – 25 %;
- доставно-складови разходи върху цени на материали – 8 %;
- печалба – 8% .

Допълнителните видове СМР са за сметка на друг вид работа посочена в КСС, след уточняване предварително с лицето, което упражнява инвеститорски контрол, без да се променя общата предложена цена по офертата.

Забележка:

Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената цена носи единствено участникът в поръчката.

Цената трябва да бъде посочена в български лева без ДДС и с ДДС, с точност до втория знак след десетичната запетая.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, е валидна сумата, написана с думи.

При изготвяне на ценовото предложение, участниците трябва да имат предвид, че посочената прогнозна стойност в обявата за тази обособена позиция е максимално допустимия финансов ресурс.

Участник, който предложи по-висока стойност от посочената прогнозна стойност ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.

Неразделна част от Ценовото предложение на участника са:

1. Количествено-стойностна сметка, изготвена на хартия и в електронен формат, съгласно приложената към указанията количествена сметка и
2. Подписани и подпечатани анализи на всички единични цени в количествената сметка, съобразени с нормите и номенклатурата на СЕК, УСН, ТНС и нормативната уредба в страната – на хартиен носител.

Дата: 26.06.2020 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: чл. 36а, ал.3 ЗОП

инж. Красимир Вуков

Управител




Intertek

Обща Количествена сметка

№	Наименование на Спирка съгласно Транспортната схема	Улица / Булевард	GPS / Координати
1.	Първوماйска - 1	Бул. „Добруджа“	43.570512; 27.841126
2.	Център - 1	Бул. „Добруджа“	43.572463; 27.832950
3.	Център - 2	Бул. „Добруджа“	43.572241; 27.833004
4.	Тракийски -1	Бул. „Добруджа“	43.572814; 27.829491
5.	Тракийски -2	Бул. „Добруджа“	43.572664; 27.828576
6.	Млад техник -1	Бул. „25-ти септември“	43.575368; 27.827541
7.	Маяк - 1	Бул. „25-ти септември“	43.583199; 27.832424
8.	Албена стил -1	Бул. „25-ти септември“	43.587073; 27.835646
9.	ЖК „Дружба – 1“ – 1	Ул. „Никола Петков“	43.565579; 27.844400
10.	ЖК „Дружба – 2“ – 1	Ул. „Никола Петков“	43.563262; 27.845228
11.	Подстанция – 1	Ул. „Никола Петков“	43.559692; 27.813572
12.	ЖК „Дружба -3“ – 1	Ул. „Никола Петков“	43.558391; 27.839746
13.	Обр. ЖК „Добротица“ – 1	Ул. „Любен Станчев“	43.553127; 27.835265
14.	ЖК „Добротица 2“ – 1	Ул. „Любен Станчев“	43.551993; 27.829410
15.	Зала „Добротица“ -1	Бул. „25-ти септември“	43.553191; 27.825860
16.	Зала „Добротица“ -2	Бул. „25-ти септември“	43.553081; 27.826698
17.	Музея -1	Ул. „3-ти март“	43.564649; 27.830023
18.	Музея -2	Ул. „3-ти март“	43.564897; 27.830607
19.	Летен театър – 1	Ул. „3-ти март“	43.563512; 27.826614
20.	Летен театър – 2	Ул. „3-ти март“	43.563675; 27.826170
21.	Болница Бул. „3-ти март“ 1	Ул. „3-ти март“	43.560873; 27.820806
22.	Болница Бул. „3-ти март“ 2	Ул. „3-ти март“	43.560841; 27.820119
23.	Окръжна Болница	Ул. „Панайот Хитов“	43.561678; 27.818980
24.	ЖК „Албена“ – 1	Бул. „Добричка Епопея“	43.569957; 27.815354
25.	ЖК „Албена“ – 2	Бул. „Добричка Епопея“	43.570925; 27.815426
26.	ЖП Гара Юг -1	Бул. „Добричка Епопея“	43.565717; 27.815941
27.	ЖП Гара Юг -2	Бул. „Добричка Епопея“	43.566275; 27.815822
28.	ХЕИ – 1	Бул. „Добричка Епопея“	43.563989; 27.815768
29.	ХЕИ – 2	Бул. „Добричка Епопея“	43.564044; 27.816170
30.	Стоматология	Ул. „Отец Паисий“	43.571378; 27.832871
Обща стойност (КС нови спирки + КС ремонт спирки + КС Ел):			108775.27
Непредвидени разходи 10 %			10877.53
Обща стойност без ДДС			119652.80
ДДС 20 %			23930.56
Стойност			143583.36

Количествена сметка за изпълнение на 6 бр. нови спиркови навеси

№	Наименование	Мярка	К-во	Ед. цена	Ст-ст
1	Механизиран изкоп с натоварване на транспорт	м ³	21.60	4.28	92.45
2	Направа на трошенокаменна настилка.	м ³	14.40	35.50	511.20
3	Доставка материали, кофраж, армировка клас АIII (арм. мрежа мин. 5 мм.), БДС 4758-84 и направа на бетонопа настилка със средна дебелина 10 см. от армиран бетон бетон C20/25, вкл. добавка за водоуплътност.	м ²	72.00	32.93	2371.03
4	Изработка и монтаж на метална планка 25/25/6 мм.	бр.	24.00	14.43	346.32
5	Изработка и монтаж 4 бр. колони от правоъгълна тръба 100/80 мм. Н=2.10 м.	кг	524.40	7.37	3864.83
6	Изработка и монтаж 2 бр. греди от правоъгълна тръба 100/80 мм. L=4.70 м.	кг	586.80	7.37	4324.72
7	Изработка и монтаж 2 бр. греди от правоъгълна тръба 100/80 мм. L=1.80 м.	кг	224.40	7.37	1653.83
8	Изработка и монтаж 5 бр. кемпфери от правоъгълна тръба 80/60/3.5 Н=1.80 м.	кг	424.20	7.37	3126.35
9	Заготовка и монтаж рамка от винкел винкел 45/45/4	м	45.00	6.06	272.70
10	Изработка и монтаж покривна конструкция от стоманени профили	кг	468.00	7.95	3720.60
11	Н-ва обшивка по покриви с LT поцинкована ламарина	м ²	71.40	21.93	1565.80
12	Изработка и монтаж нов борд с П №10	м	122.40	14.71	1800.50
13	Кофраж за стени с Н до 2 м	м ²	28.80	21.25	612.00
14	Подливане борд с филцов бетон Н=30 см.	м ³	1.44	159.70	229.97
15	Грундиране с антикорозионен грунд	м ²	148.80	4.34	645.79
16	Боядисване с блажна боя - двукратно	м ²	87.60	6.42	562.39
17	Изработка и монтаж на пейка с дълж. 2.00 м.	бр.	6.00	278.88	1673.28
18	Шпакловка по бетонен борд	м ²	33.60	5.29	177.74
19	Изработка и монтаж ограда пана 178/92 см. от цветен триплекс	к-та	6.00	164.75	988.50
20	Превоз отпадъци и земни маси на депо с. Стожер	м ³	65.00	12.15	789.75
21	Направа тротоарна настилка от бетонови плочи 30/30 сиви.	м ²	49.20	26.27	1292.48
22	Разваляне на стоманобетонов покрив на съществуващи спирки и всички свързани с това разходи	м ³	21.00	23.55	494.55



23	Демонтажа на съществуваща метална конструкция	кг	1365.00	0.66	900.90
24	Доставка и монтаж на мраморна облицовка и всички свързани с това разходи	м ²	10.00	84.44	844.40
Обща стойност в лева без ДДС:					32862.08


 КСВ ИНЖЕНЕРИ
 чл. 36а, ал.3 ЗОП
 2024

Количествена сметка за ремонт на 24 бр. спиркови навеси

№	Наименование	Мярка	К-во	Ед. цена	Ст-ст
	1. Настилки				
1	Изравнителна замазка	м ²	195.84	13.74	2690.84
2	Направа тротоарна настилка от бетонови плочи 30/30 сиви.	м ²	195.84	26.27	5144.72
	2. Бояджийски работи	м ²	1182.24		
	2.1 Колони 100/80 мм.	м ²	54.00		
	2.2 Кемпфер 50/80 мм.	м ²	52.32		
	2.3 Борд покрив	м ²	249.12		
	2.4 Метални греди	м ²	826.80		
3	Почистване на основата	м ²	1182.24	1.68	1986.16
4	Грундиране с антикорозионен грунд	м ²	1182.24	4.34	5130.92
5	Боядисване с блажна боя - двукратно	м ²	1182.24	6.42	7589.98
	3. Покривни работи				
6	Демонтаж покривна ламарина (40% от монтаж на нова)	м ²	318.00	1.80	572.40
7	Демонтаж подпокривна ламарина (40% от монтаж на нова)	м ²	318.00	1.80	572.40
8	Н-ва обшивка по покриви с LT поцинкована ламарина	м ²	318.00	21.93	6973.74
9	Направа на обшивка под покрив (таван) от поцинкована ламарина с ПВЦ покритие	м ²	318.00	22.83	7259.94
10	Ремонт на съществуващи пейки и всички свързани с това разходи	бр.	24	83.36	2000.64
11	Изработка и монтаж ограждащи пана 178/92 см. от цветен триплекс	к-т	15	164.75	2471.25
Обща стойност в лева без ДДС:					42392.99


 чл. 36а, ал.3 ЗОП

Количествена сметка за ел. захранване

№	Наименование	Мярка	К-во	Ед. цена	Ст-ст
1	Трасиране на кабелна линия	м	600.00	0.09	54.00
2	Направа на изкоп 0.8/0.4 м. със зариване и трамбоване	м	600.00	10.80	6480.00
3	Доставка и полагане на HDPE гофрирана тръба Ф 50	м	600.00	12.46	7476.00
4	Доставка и изтегляне на САВТ 3х6мм ²	м	600.00	7.17	4302.00
5	Доставка и полагане на сигнална лента	м	600.00	0.69	414.00
6	Доставка и монтаж клемна кутия с предпазител C60N 6A и клеморед 16 мм ²	бр.	30.00	82.43	2472.90
7	Доставка и монтаж на метален шкаф 60/20/40 с ключ и сензор при отваряне	бр.	30.00	276.12	8283.60
8	Направа на бетонов фундамент с размери 30/70/60 с видима част 10 см и вкопана част 50 см	бр.	30.00	117.22	3516.60
9	Присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа и всички свързани с това разходи	бр.	18.00	28.95	521.10
Обща стойност в лева без ДДС:					33520.20



 KSV ИНЖЕНЕРИНГ

 чл. 36а, ал.3 ЗОП